ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Местата на заземителите и мълниеприемника са показани условно. Подлежат на прецизиране на етап изпълнение на проекта.
2. Всички точки на пресичане на хоризонтални заземителни участъци се изпълняват с високотемпературни заварки.
3. След изпълнение на заземяването се извършва проверка за стойностите на Rз за съответствие с действащите разпоредби.
4. Показаната като окръжност зона на покриване от съответния мълниепримник подлежи на допълнителна проверка при изпълнение на проекта.

При монтажа на мълниеприемникът трябва да се следват указанията на нормативи NFC 17.102 (или UNE 21.186) и БДС EN 62305, и да се има предвид следното:

5. Върхът на мълниеприемника трябва да е на поне 2 м над най–високата част на сградата, която ще се защитава;
6. Всеки мълниеприемник има два токоотвода (според новата наредба NF C 17–102);

Когато се монтират токоотводи, те ще бъдат поставени на две различни лица на сградата, ако това е възможно;

7. Токотводът трябва да се монтира по такъв начин, че пътят му да е възможно най–прав и по най–краткия път, като се избягва образуването на извивки и възли;

Токотводът се свързва с контролна клема към заземителя, която служи за изключване на заземителната уредба с цел измерването ѝ;

Всяка контролна клема се монтира в херметически затворена контролно–ревизионна кутия означена със знак „земя";

*Заземителната уредба трябва да се инсталира на дълбочина не по–малко от 0.5 m от повърхността на почвата; Заземителна уредба, чието съпротивление не трябва да надвичава 10 Ω, трябва да гарантира възможно най–бързото освобождаване на ел. заряда на мълнията.

"Бански комплекс" - село Ягода

активен мълниприемник

ОДОБРЕН 12.7.1 с Протокол
10. 10. 2018
на ОЕСУТ общ. Мъглиж

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ 12.11.2018
Главен архитект:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ — ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ — Регистрационен № 17109 — инж. РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ — ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ — Регистрационен № 12268 — инж. ГЕОРГИ РАЙКОВ ИЛИЕВ

ПЛАН НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО СЪС СХЕМА НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ

ОБЕКТ: Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда "Бански комплекс", УПИ X-1701, кв.2, село Ягода, община Мъглиж

Чертеж: Електрическа схема на мълнезащитна инсталация ПЛАН КОТА **покрив**

ПРОЕКТАНТИ:	
	инж. Ралица Илиева
	инж. Георги Илиев
СЪГЛАСУВАЛИ:	
Архитектура	арх.Милен Маринов
К.С - ще	инж. Евгени Тотев
В и К	инж. Христо Инжов
ПБ	инж. Иван Василев
ПБЗ	инж. Петя Христова
ПУСО	инж. Петя Христова
Възложител:	община Мъглиж

Част:	Фаза:	Мащаб:	Дата:	Лист №:
ЕЛ	РП	1:....	2018год.	5